Приложение № 1

к Договору [illegible]

на ремонтно-отделочные работы

от «[illegible]

v2-20210512

Смета № 1

на выполнение ремонтно-отделочных работ

Подрядчик: ООО «СК РИО»

Заказчик: [illegible]

Адрес объекта: г. Москва, ул. Княжнина [illegible]

Список помещений:

Помещение №1: ; высота: 2,7м.; площадь: 19,35кв.м.; периметр: 17,6м; площадь стен (с вычетом проемов): 37,873087 кв.м.; окон: 2; дверей: 1

Помещение №2: ; высота: 2,75м.; площадь: 0кв.м.; периметр: 0м; площадь стен (с вычетом проемов): 0 кв.м.; окон: 0; дверей: 0

Помещение №6: ; высота: 2,7м.; площадь: 4,05кв.м.; периметр: 8,4м; площадь стен (с вычетом проемов): 15,18 кв.м.; окон: 0; дверей: 3

Помещение №7: ; высота: 2,79м.; площадь: 16кв.м.; периметр: 16м; площадь стен (с вычетом проемов): 28,579 кв.м.; окон: 4; дверей: 2

Помещение №8: ; высота: 2,79м.; площадь: 5,52кв.м.; периметр: 9,4м; площадь стен (с вычетом проемов): 24,626 кв.м.; окон: 0; дверей: 1

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость работ	Сумма по работам	Стоимость работ со скидкой	Скидка	Сумма по работам со скидкой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Устройство прямого подвесного потолка из ГКЛ 1 уровень (1 слой) (без учета каркаса)	кв.м.	45	755 ₽	33 975 ₽	755 ₽	0 ₽	33 975 ₽
2.7	Монтаж каркаса подвесного потолка	кв.м.	45	250 ₽	11 250 ₽	250 ₽	0 ₽	11 250 ₽
2.17	Грунтовка потолка 1слой	кв.м.	45	90 ₽	4 050 ₽	90 ₽	0 ₽	4 050 ₽
2.18	Грунтовка потолка все последующие слои	кв.м.	45	70 ₽	3 150 ₽	70 ₽	0 ₽	3 150 ₽
2.25	Шпатлевка потолка 1 слой	кв.м.	45	425 ₽	19 125 ₽	425 ₽	0 ₽	19 125 ₽
2.28	Шпатлевка потолка (ротбанд паста, шитрок) - финишная под окраску	кв.м.	45	490 ₽	22 050 ₽	490 ₽	0 ₽	22 050 ₽
2.37	Окраска потолка водоэмульсионной краской (2слоя)	кв.м.	45	580 ₽	26 100 ₽	580 ₽	0 ₽	26 100 ₽
2.45	Оклейка потолка малярной сеткой ячейка 2х2 или «паутинка», «стеклохолст»	кв.м.	45	320 ₽	14 400 ₽	320 ₽	0 ₽	14 400 ₽
2.53	Ошкуривание потолка	кв.м.	45	290 ₽	13 050 ₽	290 ₽	0 ₽	13 050 ₽

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.62	Заделка швов ГКЛВ потолка с армированием перфорированной лентой (Кнауф)	п.м.	22	265 ₽	5 830 ₽	265 ₽	0 ₽	5 830 ₽
Итого по: Монтажные работы (потолки)					**152 980 ₽**		**0 ₽**	**152 980 ₽**
Итого по разделу: Потолки					**152 980 ₽**		**0 ₽**	**152 980 ₽**
4.10	Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	кв.м.	19,6	1 019 ₽	19 972 ₽	1 019 ₽	0 ₽	19 972 ₽
4.25	Устройство откосов из ГКЛ (1 слой)	п.м.	28,1	523 ₽	14 696 ₽	523 ₽	0 ₽	14 696 ₽
4.33	Штукатурка стен до 20мм Гипсовым раствором (Ротбанд) с удалением маяков	кв.м.	81,7	840 ₽	68 628 ₽	840 ₽	0 ₽	68 628 ₽
4.40	Шпатлёвка стен под обои	кв.м.	81,7	515 ₽	42 076 ₽	515 ₽	0 ₽	42 076 ₽
4.45	Грунтовка стен 1слой	кв.м.	81,7	90 ₽	7 353 ₽	90 ₽	0 ₽	7 353 ₽
4.46	Грунтовка стен (все последующие слои)	кв.м.	81,7	75 ₽	6 128 ₽	75 ₽	0 ₽	6 128 ₽
4.47	Ошкуривание стен	кв.м.	81,7	161 ₽	13 154 ₽	161 ₽	0 ₽	13 154 ₽
4.48	Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)	кв.м.	81,7	473 ₽	38 644 ₽	473 ₽	0 ₽	38 644 ₽
4.55	Грунтовка откосов	п.м.	28,1	109 ₽	3 063 ₽	109 ₽	0 ₽	3 063 ₽
4.56	Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм)	п.м.	28,1	446 ₽	12 533 ₽	446 ₽	0 ₽	12 533 ₽
4.57	Окраска откосов	п.м.	28,1	339 ₽	9 526 ₽	339 ₽	0 ₽	9 526 ₽
4.113	Устройство сантехнического шкафа из ГКЛ 1слой	ед.	1	2 650 ₽	2 650 ₽	2 650 ₽	0 ₽	2 650 ₽
Итого по: Монтажные работы (стены,столярные работы)					**238 422 ₽**		**0 ₽**	**238 422 ₽**
Итого по разделу: Стены, Столярные работы					**238 422 ₽**		**0 ₽**	**238 422 ₽**
6.2	Устройство маяков для стяжки пола	кв.м.	5,5	125 ₽	688 ₽	125 ₽	0 ₽	688 ₽
6.3	Монтаж демпферной ленты до 100мм	п.м.	42	130 ₽	5 460 ₽	130 ₽	0 ₽	5 460 ₽
6.4	Гидроизоляция пола мастиками	кв.м.	5,5	286 ₽	1 573 ₽	286 ₽	0 ₽	1 573 ₽
6.12	Устройство стяжки от 50 мм до 100 мм	кв.м.	45	1 365 ₽	61 425 ₽	1 365 ₽	0 ₽	61 425 ₽
6.22	Грунтовка пола (1 слой)	кв.м.	45	63 ₽	2 835 ₽	63 ₽	0 ₽	2 835 ₽
6.32	Монтаж деревянного плинтуса, МДФ	п.м.	33,4	441 ₽	14 729 ₽	441 ₽	0 ₽	14 729 ₽
6.33	Запил внешних и внутренних углов плинтуса	ед.	28	150 ₽	4 200 ₽	150 ₽	0 ₽	4 200 ₽
6.41	Монтаж кварц-винила на пол	кв.м.	39,5	987 ₽	38 987 ₽	987 ₽	0 ₽	38 987 ₽
6.49	Гидроизоляция пола пленкой	кв.м.	40,5	175 ₽	7 088 ₽	175 ₽	0 ₽	7 088 ₽
Итого по: монтажные работы (полы)					**136 984 ₽**		**0 ₽**	**136 984 ₽**
Итого по разделу: Полы					**136 984 ₽**		**0 ₽**	**136 984 ₽**
7.34	Демонтаж радиатора отопления при наличии запорной арматуры (кранов)	ед.	3	1 200 ₽	3 600 ₽	1 200 ₽	0 ₽	3 600 ₽
Итого по: Демонтажные работы(сантехника)					**3 600 ₽**		**0 ₽**	**3 600 ₽**
8.2	Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя)	комп.	1	2 741 ₽	2 741 ₽	2 741 ₽	0 ₽	2 741 ₽
8.5	Монтаж унитаза	ед.	1	2 650 ₽	2 650 ₽	2 650 ₽	0 ₽	2 650 ₽

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.6	Сборка арматуры бачка унитаза	ед.	1	1 200 ₽	1 200 ₽	1 200 ₽	0 ₽	1 200 ₽
8.9	Установка биде со смесителем и инсталяцией	ед.	1	5 880 ₽	5 880 ₽	5 880 ₽	0 ₽	5 880 ₽
8.15	Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля	ед.	1	1 785 ₽	1 785 ₽	1 785 ₽	0 ₽	1 785 ₽
8.16	Монтаж смесителя на раковину	ед.	1	970 ₽	970 ₽	970 ₽	0 ₽	970 ₽
8.20	Монтаж трапа поддона (alcaplast, Viega)	ед.	1	5 355 ₽	5 355 ₽	5 355 ₽	0 ₽	5 355 ₽
8.21	Монтаж встраиваемого смесителя	ед.	1	4 358 ₽	4 358 ₽	4 358 ₽	0 ₽	4 358 ₽
8.25	Монтаж душевой штанги	ед.	1	893 ₽	893 ₽	893 ₽	0 ₽	893 ₽
8.27	Монтаж и подключение водонагревателя на готовую подводку ХВС (без прокладки кабеля и устройства электроточки)	ед.	1	4 253 ₽	4 253 ₽	4 253 ₽	0 ₽	4 253 ₽
8.29	Монтаж и подключение фильтров грубой очистки	ед.	2	1 103 ₽	2 206 ₽	1 103 ₽	0 ₽	2 206 ₽
8.30	Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки	ед.	2	1 313 ₽	2 626 ₽	1 313 ₽	0 ₽	2 626 ₽
8.33	Монтаж и подключение редукторов	ед.	1	1 103 ₽	1 103 ₽	1 103 ₽	0 ₽	1 103 ₽
8.34	установка сифона на раковину	ед.	1	750 ₽	750 ₽	750 ₽	0 ₽	750 ₽
8.36	Монтаж трубы отопления,водоснабжения (сшитый полиэтилен металлопласт)	п.м.	30	641 ₽	19 230 ₽	641 ₽	0 ₽	19 230 ₽
8.38	Прокладка элемента фитинга(сшитый полиэтилен медь цанга)	ед.	12	494 ₽	5 928 ₽	494 ₽	0 ₽	5 928 ₽
8.40	Монтаж труб канализации	точка	4	1 500 ₽	6 000 ₽	1 500 ₽	0 ₽	6 000 ₽
8.47	Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен Rehau)	точка	16	4 930 ₽	78 880 ₽	4 930 ₽	0 ₽	78 880 ₽
8.57	Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче, гипсолите	п.м.	5	1 260 ₽	6 300 ₽	1 260 ₽	0 ₽	6 300 ₽
8.58	Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки	ед.	3	1 260 ₽	3 780 ₽	1 260 ₽	0 ₽	3 780 ₽
8.60	Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов)	ед.	4	3 140 ₽	12 560 ₽	3 140 ₽	0 ₽	12 560 ₽
8.61	Сборка коллекторов (гребёнок)	ед.	4	750 ₽	3 000 ₽	750 ₽	0 ₽	3 000 ₽
8.79	Монтаж клапана обратного	ед.	2	1 313 ₽	2 626 ₽	1 313 ₽	0 ₽	2 626 ₽
Итого по: Монтажные работы (сантехника)					**175 074 ₽**		**0 ₽**	**175 074 ₽**
Итого по разделу: Сантехника					**178 674 ₽**		**0 ₽**	**178 674 ₽**
10.1	Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре)	п.м.	70	294 ₽	20 580 ₽	294 ₽	0 ₽	20 580 ₽
10.2	Прокладка кабеля в стяжке (в гофре)	п.м.	200	242 ₽	48 400 ₽	242 ₽	0 ₽	48 400 ₽
10.4	Прокладка кабеля в штробе	п.м.	20	242 ₽	4 840 ₽	242 ₽	0 ₽	4 840 ₽
10.25	Установка электроточки скрытой подводки	ед.	40	620 ₽	24 800 ₽	620 ₽	0 ₽	24 800 ₽
10.29	Установка подрозетника (без изготовления отверстия)	ед.	40	119 ₽	4 760 ₽	119 ₽	0 ₽	4 760 ₽
10.39	Установка диф. автомата	ед.	4	1 271 ₽	5 084 ₽	1 271 ₽	0 ₽	5 084 ₽
10.40	Светильник встроенный, установка	ед.	8	620 ₽	4 960 ₽	620 ₽	0 ₽	4 960 ₽
10.42	Светильник настенный (бра), установка	ед.	4	987 ₽	3 948 ₽	987 ₽	0 ₽	3 948 ₽

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.44	Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 3 кг)	ед.	3	1 850 ₽	5 550 ₽	1 850 ₽	0 ₽	5 550 ₽
10.56	Распределительная накладная панель на 24 автоматов с расключением, установка	ед.	1	16 695 ₽	16 695 ₽	16 695 ₽	0 ₽	16 695 ₽
10.75	Установка накладного вентилятора	ед.	1	820 ₽	820 ₽	820 ₽	0 ₽	820 ₽
10.77	Монтаж полотенцесушителя (электрического)	ед.	1	2 378 ₽	2 378 ₽	2 378 ₽	0 ₽	2 378 ₽
10.79	Штробление стен и пола до 20*20 мм - бетон	п.м.	10	704 ₽	7 040 ₽	704 ₽	0 ₽	7 040 ₽
10.81	Штробление стен и пола до 20*20 мм - гипсолит	п.м.	10	328 ₽	3 280 ₽	328 ₽	0 ₽	3 280 ₽
10.95	Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Бетон	ед.	20	840 ₽	16 800 ₽	840 ₽	0 ₽	16 800 ₽
10.97	Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Гипсолит	ед.	20	378 ₽	7 560 ₽	378 ₽	0 ₽	7 560 ₽
Итого по: Монтажные работы (электрика)					**177 495 ₽**		**0 ₽**	**177 495 ₽**
Итого по разделу: Электрика					**177 495 ₽**		**0 ₽**	**177 495 ₽**
12.1	Штукатурка стен (под плитку)	кв.м.	24,6	870 ₽	21 402 ₽	870 ₽	0 ₽	21 402 ₽
12.12	Подрезка плитки под 45 гр.	п.м.	5	1 213 ₽	6 065 ₽	1 213 ₽	0 ₽	6 065 ₽
12.17	Сверление отверстий в керамической плитке	ед.	11	490 ₽	5 390 ₽	490 ₽	0 ₽	5 390 ₽
12.18	Затирка швов плитки однокомпонентным раствором	кв.м.	30	245 ₽	7 350 ₽	245 ₽	0 ₽	7 350 ₽
12.24	Монтаж лючка скрытого для облицовки плиткой (люк-Невидимка)	ед.	1	3 830 ₽	3 830 ₽	3 830 ₽	0 ₽	3 830 ₽
12.27	Подрезка плитки	п.м.	10	580 ₽	5 800 ₽	580 ₽	0 ₽	5 800 ₽
12.29	Укладка плитки размер свыше 400 мм, но менее 900 мм	кв.м.	30	2 250 ₽	67 500 ₽	2 250 ₽	0 ₽	67 500 ₽
12.37	Устройство душевого поддона из кирпича с облицовкой плиткой	ед.	1	7 800 ₽	7 800 ₽	7 800 ₽	0 ₽	7 800 ₽
Итого по: Монтажные работы (плитка)					**125 137 ₽**		**0 ₽**	**125 137 ₽**
Итого по разделу: Плитка					**125 137 ₽**		**0 ₽**	**125 137 ₽**

Итого по разделам		**1 009 692 ₽**
Скидка на работы	**0%**	**0 ₽**
Итого с учетом скидки		**1 009 692 ₽**

Смету составил _____ / Данилов Данил Евгеньевич

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик _____ / [illegible]