Приложение № 1

на ремонтно-отделочные работы

v2-20210512

Смета № 1
на выполнение ремонтно-отделочных работ

Подрядчик: ООО «СК РИО»
Заказчик:

Адрес объекта:

Список помещений:

Помещение №1: ; высота: 2,6м.; площадь: 17,238кв.м.; периметр: 16,94м; площадь стен (с вычетом проемов): 38,4295 кв.м.; окон: 2; дверей: 1
Помещение №2: ; высота: 2,6м.; площадь: 9,7185кв.м.; периметр: 12,52м; площадь стен (с вычетом проемов): 27,8677 кв.м.; окон: 2; дверей: 1
Помещение №6: ; высота: 2,6м.; площадь: 7,82кв.м.; периметр: 14,54м; площадь стен (с вычетом проемов): 25,566 кв.м.; окон: 0; дверей: 3
Помещение №7: ; высота: 2,6м.; площадь: 7,99кв.м.; периметр: 11,82м; площадь стен (с вычетом проемов): 26,964 кв.м.; окон: 1; дверей: 1
Помещение №8: ; высота: 2,6м.; площадь: 3,85кв.м.; периметр: 8,18м; площадь стен (с вычетом проемов): 19,812 кв.м.; окон: 0; дверей: 1
Помещение №9: ; высота: 2,6м.; площадь: 1,1935кв.м.; периметр: 4,64м; площадь стен (с вычетом проемов): 10,608 кв.м.; окон: 0; дверей: 1

№	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость работ	Сумма по работам	Стоимость работ со скидкой	Скидка	Сумма по работам со скидкой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Демонтаж встроеного шкафа - антресоли	ед.	1	800 ₽	800 ₽	800 ₽	0 ₽	800 ₽
1.9	Демонтаж реечного подвесного / натяжного потолка без сохранения	кв.м.	5,1	320 ₽	1 632 ₽	320 ₽	0 ₽	1 632 ₽
1.11	Демонтаж потолка из гипсокартона одноуровнего	кв.м.	8	350 ₽	2 800 ₽	350 ₽	0 ₽	2 800 ₽
1.16	Демонтаж потолочного плинтуса ПВХ, пенополистирол	п.м.	43,9	75 ₽	3 293 ₽	75 ₽	0 ₽	3 293 ₽
Итого по: Демонтажные работы (потолки)					**8 525 ₽**		**0 ₽**	**8 525 ₽**
2.4	Устройство прямого подвесного потолка из ГКЛ 1 уровень (1 слой) (без учета каркаса)	кв.м.	8	755 ₽	6 040 ₽	755 ₽	0 ₽	6 040 ₽
2.7	Монтаж каркаса подвесного потолка	кв.м.	8	250 ₽	2 000 ₽	250 ₽	0 ₽	2 000 ₽
2.15	Монтаж натяжного потолка с материалом ПВХ ограниченное прост-во, малый обьем (С/У, Ванная)	ед.	2	12 470 ₽	24 940 ₽	12 470 ₽	0 ₽	24 940 ₽
2.17	Грунтовка потолка 1слой	кв.м.	42,7	90 ₽	3 843 ₽	90 ₽	0 ₽	3 843 ₽

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18	Грунтовка потолка все последующие слои	кв.м.	8	70 ₽	560 ₽	70 ₽	0 ₽	560 ₽
2.25	Шпатлевка потолка 1 слой	кв.м.	8	425 ₽	3 400 ₽	425 ₽	0 ₽	3 400 ₽
2.28	Шпатлевка потолка (ротбанд паста, шитрок) - финишная под окраску	кв.м.	8	490 ₽	3 920 ₽	490 ₽	0 ₽	3 920 ₽
2.36	Окраска потолка водоэмульсионной краской (1слой)	кв.м.	17,2	390 ₽	6 708 ₽	390 ₽	0 ₽	6 708 ₽
2.37	Окраска потолка водоэмульсионной краской (2слоя)	кв.м.	25,5	580 ₽	14 790 ₽	580 ₽	0 ₽	14 790 ₽
2.38	Устройство плинтуса из полиуретана	п.м.	14,5	588 ₽	8 526 ₽	588 ₽	0 ₽	8 526 ₽
2.39	Устройство декоративного плинтуса из пенополистирол	п.м.	41,2	340 ₽	14 008 ₽	340 ₽	0 ₽	14 008 ₽
2.44	Окраска потолочного плинтуса	п.м.	41,2	155 ₽	6 386 ₽	155 ₽	0 ₽	6 386 ₽
2.45	Оклейка потолка малярной сеткой ячейка 2х2 или «паутинка», «стеклохолст»	кв.м.	8	320 ₽	2 560 ₽	320 ₽	0 ₽	2 560 ₽
2.53	Ошкуривание потолка	кв.м.	8	290 ₽	2 320 ₽	290 ₽	0 ₽	2 320 ₽
Итого по: Монтажные работы (потолки)					**100 001 ₽**		**0 ₽**	**100 001 ₽**
Итого по разделу: Потолки					**108 526 ₽**		**0 ₽**	**108 526 ₽**
3.2	Демонтаж стен - перегородок из ПГП, гипсолита, ацеида	кв.м.	4,03	570 ₽	2 297 ₽	570 ₽	0 ₽	2 297 ₽
3.9	Демонтаж дверного полотна	ед.	3	570 ₽	1 710 ₽	570 ₽	0 ₽	1 710 ₽
3.19	Снятие старых обоев 1слой	кв.м.	118,9	105 ₽	12 485 ₽	105 ₽	0 ₽	12 485 ₽
Итого по: Демонтажные работы (стены, столярные работы)					**16 492 ₽**		**0 ₽**	**16 492 ₽**
4.10	Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	кв.м.	2	1 019 ₽	2 038 ₽	1 019 ₽	0 ₽	2 038 ₽
4.45	Грунтовка стен 1слой	кв.м.	149,3	90 ₽	13 437 ₽	90 ₽	0 ₽	13 437 ₽
4.46	Грунтовка стен (все последующие слои)	кв.м.	83	75 ₽	6 225 ₽	75 ₽	0 ₽	6 225 ₽
4.48	Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)	кв.м.	80,5	473 ₽	38 077 ₽	473 ₽	0 ₽	38 077 ₽
4.49	Оклейка стен с (подбором рисунка)	кв.м.	38,4	725 ₽	27 840 ₽	725 ₽	0 ₽	27 840 ₽
4.113	Устройство сантехнического шкафа из ГКЛ 1слой	ед.	1	2 650 ₽	2 650 ₽	2 650 ₽	0 ₽	2 650 ₽
Итого по: Монтажные работы (стены,столярные работы)					**90 267 ₽**		**0 ₽**	**90 267 ₽**
Итого по разделу: Стены, Столярные работы					**106 758 ₽**		**0 ₽**	**106 758 ₽**
5.8	Демонтаж пола из паркетной доски/ ламината	кв.м.	26,9	300 ₽	8 070 ₽	300 ₽	0 ₽	8 070 ₽
5.13	Демонтаж плинтуса пластикового без сохранения	п.м.	5	53 ₽	265 ₽	53 ₽	0 ₽	265 ₽
5.15	Демонтаж плинтуса деревянного	п.м.	27,6	130 ₽	3 588 ₽	130 ₽	0 ₽	3 588 ₽
Итого по: демонтажные работы (полы)					**11 923 ₽**		**0 ₽**	**11 923 ₽**
6.4	Гидроизоляция пола мастиками	кв.м.	5,1	286 ₽	1 459 ₽	286 ₽	0 ₽	1 459 ₽
6.7	Устройство стяжки пола самовыравнивающейся	кв.м.	47,8	574 ₽	27 437 ₽	574 ₽	0 ₽	27 437 ₽
6.20	Устройство пола из паркетной доски	кв.м.	26,9	1 018 ₽	27 384 ₽	1 018 ₽	0 ₽	27 384 ₽
6.22	Грунтовка пола (1 слой)	кв.м.	47,8	63 ₽	3 011 ₽	63 ₽	0 ₽	3 011 ₽
6.23	Грунтовка пола (все последующие слои)	кв.м.	5,1	45 ₽	230 ₽	45 ₽	0 ₽	230 ₽

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.27	Устройство плинтуса пенополиуретан - на клею	п.м.	32,6	375 ₽	12 225 ₽	375 ₽	0 ₽	12 225 ₽
Итого по: монтажные работы (полы)					**71 746 ₽**		**0 ₽**	**71 746 ₽**
Итого по разделу: Полы					**83 669 ₽**		**0 ₽**	**83 669 ₽**
7.1	Демонтаж смесителя в ванной	ед.	1	210 ₽	210 ₽	210 ₽	0 ₽	210 ₽
7.2	Демонтаж смесителя	ед.	3	315 ₽	945 ₽	315 ₽	0 ₽	945 ₽
7.4	Демонтаж унитаза / биде	ед.	1	563 ₽	563 ₽	563 ₽	0 ₽	563 ₽
7.7	Демонтаж раковины	ед.	2	321 ₽	642 ₽	321 ₽	0 ₽	642 ₽
7.10	Демонтаж ванны (чугун, акрил, камень) без утилизации	ед.	1	2 625 ₽	2 625 ₽	2 625 ₽	0 ₽	2 625 ₽
7.17	Демонтаж регулятора давления	ед.	2	210 ₽	420 ₽	210 ₽	0 ₽	420 ₽
7.19	Демонтаж гребёнки	ед.	1	453 ₽	453 ₽	453 ₽	0 ₽	453 ₽
7.21	Демонтаж полотенцесушителя при наличии запорной арматуры (кранов)	ед.	1	777 ₽	777 ₽	777 ₽	0 ₽	777 ₽
7.28	Демонтаж пластиковых труб г/х водоснабжения	п.м.	20	273 ₽	5 460 ₽	273 ₽	0 ₽	5 460 ₽
Итого по: Демонтажные работы(сантехника)					**12 095 ₽**		**0 ₽**	**12 095 ₽**
8.1	Монтаж и подключение раковины (без смесителя)	ед.	1	1 890 ₽	1 890 ₽	1 890 ₽	0 ₽	1 890 ₽
8.5	Монтаж унитаза	ед.	1	2 650 ₽	2 650 ₽	2 650 ₽	0 ₽	2 650 ₽
8.10	Монтаж смесителя"гигиенического" душа	ед.	1	2 830 ₽	2 830 ₽	2 830 ₽	0 ₽	2 830 ₽
8.15	Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля	ед.	1	1 785 ₽	1 785 ₽	1 785 ₽	0 ₽	1 785 ₽
8.16	Монтаж смесителя на раковину	ед.	1	970 ₽	970 ₽	970 ₽	0 ₽	970 ₽
8.17	Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты	ед.	1	1 628 ₽	1 628 ₽	1 628 ₽	0 ₽	1 628 ₽
8.41	Прокладка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров	п.м.	3	620 ₽	1 860 ₽	620 ₽	0 ₽	1 860 ₽
8.47	Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен Rehau)	точка	8	4 930 ₽	39 440 ₽	4 930 ₽	0 ₽	39 440 ₽
8.60	Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов)	ед.	2	3 140 ₽	6 280 ₽	3 140 ₽	0 ₽	6 280 ₽
8.61	Сборка коллекторов (гребёнок)	ед.	2	750 ₽	1 500 ₽	750 ₽	0 ₽	1 500 ₽
8.62	Монтаж системы защиты от протечек	комп.	1	8 500 ₽	8 500 ₽	8 500 ₽	0 ₽	8 500 ₽
Итого по: Монтажные работы (сантехника)					**69 333 ₽**		**0 ₽**	**69 333 ₽**
Итого по разделу: Сантехника					**81 428 ₽**		**0 ₽**	**81 428 ₽**
10.44	Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 3 кг)	ед.	1	1 850 ₽	1 850 ₽	1 850 ₽	0 ₽	1 850 ₽
10.76	Установка канального вентилятора	ед.	1	945 ₽	945 ₽	945 ₽	0 ₽	945 ₽
Итого по: Монтажные работы (электрика)					**2 795 ₽**		**0 ₽**	**2 795 ₽**
Итого по разделу: Электрика					**2 795 ₽**		**0 ₽**	**2 795 ₽**
11.1	Демонтаж плитки (стены) без сохранения	кв.м.	30,4	350 ₽	10 640 ₽	350 ₽	0 ₽	10 640 ₽
11.4	Демонтаж плитки (пол) без сохранения	кв.м.	20,9	350 ₽	7 315 ₽	350 ₽	0 ₽	7 315 ₽
Итоги по: Демонтажные работы (плитка)					**17 955 ₽**		**0 ₽**	**17 955 ₽**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	Штукатурка стен (под плитку)	кв.м.	24	870 ₽	20 880 ₽	870 ₽	0 ₽	20 880 ₽
12.2	Облицовка стен керам-ой плиткой (по подготовленной поверхности) Стандартного размера 20х30	кв.м.	24	1 890 ₽	45 360 ₽	1 890 ₽	0 ₽	45 360 ₽
12.6	Облицовка пола керамической плиткой (по подготовленной поверхности) 90 гр. Стандартного размера	кв.м.	20,9	1 890 ₽	39 501 ₽	1 890 ₽	0 ₽	39 501 ₽
12.17	Сверление отверстий в керамической плитке	ед.	8	490 ₽	3 920 ₽	490 ₽	0 ₽	3 920 ₽
12.18	Затирка швов плитки однокомпонентным раствором	кв.м.	44,9	245 ₽	11 001 ₽	245 ₽	0 ₽	11 001 ₽
Итого по: Монтажные работы (плитка)					**120 662 ₽**		**0 ₽**	**120 662 ₽**
Итого по разделу: Плитка					**138 617 ₽**		**0 ₽**	**138 617 ₽**
13.5	Сбор мусора в мешки	ед.	40	60 ₽	2 400 ₽	60 ₽	0 ₽	2 400 ₽
Итого по разделу: Дополнительные услуги					**2 400 ₽**		**0 ₽**	**2 400 ₽**

Итого по разделам		**524 192 ₽**
Скидка на работы	**0%**	**0 ₽**
Итого с учетом скидки		**524 192 ₽**

Смету составил _____ / (

Заказчик _____ / ,